



MESTO BYTČA

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky:

„OPRAVA OBJEKTU KD MIKŠOVÁ“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Bytča

Sídlo: Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča

IČO: 00 321 192

Telefón: 041/5073914

Fax: 041/5073912

Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod.

Kontaktná osoba: vo veciach procesu VO - Ing. Dušan Beníček; 041/507 39 14

vo veciach technických/obhliadka - Ing. Jozef Drgoňa; 041/507 39 27

e-mail : aukcie@bytca.sk

2. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

3. Miesto a lehota dodania zákazky: Kultúrny dom v Mikšovej.

Najneskôr do 60 dní od podpisu zmluvy.

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Zadanie stavby s výkazom výmer, ktoré tvorí prílohy Výzva na predkladanie ponúk.

Oprava KD Mikšová

Predmetom opravy a revitalizácie KD Mikšová je päť stavebných objektov (SO).

SO 01 Oprava vonkajších omietok, dlažba vstupu min. rozsah

- odstránenie poškodených častí omietok
- odstránenie jestvujúcej dlažby vstupu
- vyčistenie povrchu fasády
- potiahnutie povrchu lepidlom so siečkou
- vonkajšia omietka tenkovrstvová silikónová hr. 3 mm
- polozenie mrazuvzdornej, protišmykovej dlažby
- likvidácia odpadu

SO 02 Kuchynka min. rozsah

- odstránenie jestvujúcej dlažby, časti deliacich priečok, vyvesenie dverí, okien
- nové dispozičné riešenie s vymurovaním nových deliacich priečok

- realizácia nového podhľadu, dlažby, obkladu
- dodávka a montáž dverí okien,
- maľby
- zrealizovanie rozvodov zdravotníckej a NN
- osadenie zariadení kuchynky
- likvidácia odpadu

SO 03 Ostatné stavebné práce min. rozsah

- vyvesenie a vybúranie okien, dverí
- podhľady
- dodávka a montáž okien, dverí, podhľadu
- maľby
- likvidácia odpadu

SO 04 Klampiarske konštrukcie min. rozsah

- demontáž, dodávka a montáž klampiarskych konštrukcii, zvody, žľaby, oplechovanie komína, atiky, parapetov
- likvidácia odpadu

SO 05 Oprava strechy min. rozsah

- odstránenie povlakovej krytiny
- vyčistenie strechy, penetrácia
- zhotovenie povlakovej krytiny strechy z ťažkých asfaltových pásov
- likvidácia odpadu

SO 06 ÚK KD Mikšová min. rozsah

- komplexná dodávka ÚK pre KD Mikšová vrátane zdroja tepla kotla ÚK na pevné palivo a vykurovacích telies
- likvidácia odpadu

Podmienky realizácie

- realizácia prác vo vlastnom mene, na vlastnú škodu a nebezpečenstvo
- fakturácia po realizácii diela
- záruka na realizované práce 5 rokov
- osobná obhliadka predmetu diela
- predloženie položkového rozpočtu
- zmluvná cena je konečná
- obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu z predložených ponúk, ak výška ceny za dielo prevýši výšku poskytnutých prostriedkov

Na predmet zákazky nie je vypracovaná kompletná projektová dokumentácia, len výkaz výmer, preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom dohodnúť si obhliadku na mieste a to najneskôr deň pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

5. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke.

9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky:

- a) **Dňa 6.6.2017, do 9.00 hod.,**
- b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, poštou, alebo osobne na poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy
- c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené:
 - názov a adresa verejného obstarávateľa,
 - obchodné meno a adresa uchádzača,
 - **„Oprava objektu KD Mikšová“ – NEOTVÁRAŤ**
 - predpokladaná hodnota zákazky – **46.486,41 € bez DPH**

10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, na základe faktúry v lehote splatnosti 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

11. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle § 57 ods. 1 a 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bytči, dňa: 22.5.2017

Bc. Miroslav Minárčík
primátor mesta

Príloha:

- výkaz výmer

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.				Miesto:			
Objekt : Architektonicko-stavebná časť.				JKSO :			
Časť : Fasáda.							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:			
Dňa: 05.12.2016							
Odberateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:						22	DPH 20% z:
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23:
						F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.12.2016

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.

Objekt : Architektonicko-stavebná časť.

Časť : Fasáda.

ROZPOČET ZC

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	1,529
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	1,529
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
77 - PODLAHY spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	0,00	0,00	0,00	0,00000	1,529

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.12.2016

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.

Objekt : Architektonicko-stavebná časť.

Časť : Fasáda.

ROZPOČET ZC

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	48,110	m2	0,00	0,00	20
2	011	62146-2116	Príprava podkladu BAUMIT-UniPrimer, pod omietky podhľadov, zvýš. príln. náter	63,000	m2	0,00	0,00	20
3	011	62146-2134	Omietka vonk. podhľadov BAUMIT, MVC, nanáš. ručne, jadrová ľahká 1cm $(42*0,5)+(21*1*2) = 63,000$	63,000	m2	0,00	0,00	20
4	011	62146-2141	Vonk. omietka podhľadov BAUMIT váp.biela, jemná štuková, nanáš. ručne hr.4 mm	63,000	m2	0,00	0,00	20
5	011	62148-1118	Potiahnutie vonk. podhľadov sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	63,000	m2	0,00	0,00	20
6	014	62242-2110	Oprava omietok vápenných a vápennoce. st. člen. 1-2 hladkých do 5%	509,727	m2	0,00	0,00	20
7	011	62246-4232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová základ a škrabaná 2 mm "kultúrny dom" $(59,3*4,9)+(7,3*3,3)+(10,6*6)+(11*1,2) = 391,460$ "zbrojnica" $42*3,3 = 138,600$ "ostenia" $(0,9+0,51+0,51)*40*0,2 = 15,360$ $(1,5+1,17+1,17)*9*0,2 = 6,912$ $(0,9+2+2)*1*0,2 = 0,980$ $(2,5+2,7+2,7)*1*0,2 = 1,580$ $(0,9+2+2)*3*0,2 = 2,940$ "odpočet okien" $-(0,9*0,51*40)-(1,5*1,17*9) = -34,155$ "odpočet dverí" $-(0,9*2)-(2,7*2,5)-(0,9*2*3) = -13,950$	509,727	m2	0,00	0,00	20
8	011	62246-6116	Príprava podkladu BAUMIT-UniPrimer, pod omietky vonk. stien, zvýš. prílnavosti	509,727	m2	0,00	0,00	20
9	011	62246-6141	Lepiaca stierka vonk. stien BAUMIT vyrovnávacia, ručne nanášaná hr. 3 mm "2x vrstva" $509,727*2 = 1019,454$	1 019,454	m2	0,00	0,00	20
10	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	509,727	m2	0,00	0,00	20
11	011	63245-0132	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 30 mm	7,700	m2	0,00	0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
12	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. Radov.s podlahami š. do 1 m v. do 10 m "pre vonk. omietku" $290,57+24,09+63,6+13,2+(42*3,3) = 530,060$	530,060	m2	0,00	0,00	20
13	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 $530,06*2 = 1060,120$	1 060,120	m2	0,00	0,00	20
14	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	530,060	m2	0,00	0,00	20
15	013	97803-6120	Otlčenie vonk. omietok brizolitových v rozsahu 5%	509,727	m2	0,00	0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
16	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,529 t		0,00	0,00	20
17	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,529 t		0,00	0,00	20
18	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 1,529*4 = 6,116	6,116 t		0,00	0,00	20
19	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,529 t		0,00	0,00	20
20	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každ. ďalších 5 m 1,529*3 = 4,587	4,587 t		0,00	0,00	20
21	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad 5,628-2,007 = 3,621	1,529 t		0,00	0,00	20
22	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	16,027 t		0,00	0,00	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			77 - PODLAHY					
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
23	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu "vstup pred K.D." 1,4*5,5 = 7,700	7,700 m ²		0,00	0,00	20
24	MAT	245 5E0240	Lepidlo Baumit FlexT op bal.25kg 7,7*5 = 38,500	38,500 kg		0,00	0,00	20
25	MAT	597 637400	Dodávka keramickej dlažby mrazuvzdornej protišmykovej 7,7*1,02 = 7,854	7,854 m ²		0,00	0,00	20
26	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	2,799 %		0,00	0,00	20
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	0,00			0,00	
			77 - PODLAHY spolu :	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	0,00			0,00	
			Rozpočet celkom :	0,00			0,00	

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.				Miesto:			
Objekt : Architektonicko-stavebná časť.				JKSO :			
Časť : Ostatné stavebné práce .							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:			
Dňa: 05.12.2016							
Odberateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:						22	DPH 20% z:
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23:
						F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.12.2016

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.

Objekt : Architektonicko-stavebná časť.

Časť : Ostatné stavebné práce .

ROZPOČET ZC

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
784 - Maľby spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ:
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 05.12.2016

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.

Objekt : Architektonicko-stavebná časť.

Časť : Ostatné stavebné práce .

ROZPOČET ZC

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií (0,8*0,6*4)+(1,15*0,6*2)+(0,55*0,5*0,7) = 3,493	3,493	m2	0,00	0,00	20
2	014	61242-5931	Omiетка vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková (0,80+0,60+0,60)*0,2*4 = 1,600 (0,60+1,15+1,15)*0,2*2 = 1,160 (0,55+0,50+0,50)*0,2*7 = 2,170	4,930	m2	0,00	0,00	20
3	011	63245-0123	Vyrovňavací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 40 mm "pod nové parapety" 5,5*0,4 = 2,200	2,200	m2	0,00	0,00	20
4	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm (0,8*4)+(1,15*2) = 5,500	5,500	m	0,00	0,00	20
5	MAT	611 9A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.200 mm	5,500	m	0,00	0,00	20
6	MAT	611 9A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks)	6,000	kus	0,00	0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	003	94195-5003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m 7,6*1,2*2 = 18,240 "pre SDK strop" 53+37,24 = 90,240	108,480	m2	0,00	0,00	20
8	013	96504-4122	Búranie betón. poteru hr. 3 cm 7,7 = 7,700	7,700	m2	0,00	0,00	20
9	013	96508-1713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	7,700	m2	0,00	0,00	20
10	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. alebo drev. krídiel okien do 1,5 m2 2+4+7 = 13,000	13,000	kus	0,00	0,00	20
11	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	1,000	kus	0,00	0,00	20
12	013	96807-2354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2 (0,8*0,6*4)+(0,6*1,15*2)+(0,55*0,5*7) = 5,225	5,225	m2	0,00	0,00	20
13	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 2,5*0,9 = 2,250	2,250	m2	0,00	0,00	20
14	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,277	t	0,00	0,00	20
15	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,277	t	0,00	0,00	20
16	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 1,277*4 = 5,108	5,108	t	0,00	0,00	20
17	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,277	t	0,00	0,00	20
18	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 1,277*3 = 3,831	3,831	t	0,00	0,00	20
19	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad 5,628-2,007 = 3,621	1,277	t	0,00	0,00	20
20	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,172	t	0,00	0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
76 - KONŠTRUKCIE								
763 - Konštrukcie - drevostavby								
21	763	76313-3810	Znížená zaves. ocel. nosnej konštr. podhľadu "nad javiskom" 37,24 = 37,240	37,240	m2	0,00	0,00	20
22	763	76313-5020	Podhľady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana A viditel. konstr "hala" 53 = 53,000 "javisko" 37,24 = 37,240	37,240	m2	0,00	0,00	20
23	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	14,215	%	0,00	0,00	20
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :				0,00			0,00	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
24	767	76763-1510	Montáž okien plastových (0,60+0,60)*2*4 = 9,600 (0,60+1,15)*2*2 = 7,000 (0,55+0,50)*2*7 = 14,700	31,300	m	0,00	0,00	20
25	MAT	611 4B1615	Okno plast.1-krídlové OS -výš.50, šír.55 cm	7,000	kus	0,00	0,00	20
26	MAT	611 4B1635	Okno plast.1-krídlové OS -výš.115, šír.60 cm	2,000	kus	0,00	0,00	20
27	MAT	611 4B1686	Okno plast.1-krídlové OS -výš.60, šír.80 cm	4,000	kus	0,00	0,00	20
28	767	76764-1510	Montáž dverí plastových (0,9+2,5)*2 = 6,800	6,800	m	0,00	0,00	20
29	MAT	611 434610	Dvere plastové 1-krídl. otváracé 90x250 cm, plné, uzamykateľné. Al-prah	1,000	kus	0,00	0,00	20
30	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	25,612	%	0,00	0,00	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				0,00			0,00	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				0,00			0,00	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
784 - Maľby								
31	784	78444-1111	Maľba akrylátová Jupol dvojnásobná s penetráciou	4,930	m2	0,00	0,00	20
784 - Maľby spolu :				0,00			0,00	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				0,00			0,00	
Rozpočet celkom :				0,00			0,00	

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.				Miesto:			
Objekt : Architektonicko-stavebná časť.				JKSO :			
Časť : Strecha - klampiarske konštrukcie.							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:			
Dňa: 05.12.2016							
Odberateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C					D		
NUS - náklady umiestnenia stavby					ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		E	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:						22	DPH 20% z:
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23:
						F	Odpočít - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.12.2016

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.

Objekt : Architektonicko-stavebná časť.

Časť : Strecha - klampiarske konštrukcie.

ROZPOČET ZC

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.12.2016

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.

Objekt : Architektonicko-stavebná časť.

Časť : Strecha - klampiarske konštrukcie.

ROZPOČET ZC

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,159	t	0,00	0,00	20
2	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,159	t	0,00	0,00	20
3	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 0,159*4 = 0,636	0,636	t	0,00	0,00	20
4	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,159	t	0,00	0,00	20
5	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 0,159*3 = 0,477	0,477	t	0,00	0,00	20
6	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad 5,628-2,007 = 3,621	0,159	t	0,00	0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
764 - Konštrukcie klampiarske								
7	764	76435-1836	Klamp. demont. hákov, do 30° urezaním	60,000	kus	0,00	0,00	20
8	764	76435-2800	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 250, do 30° 42+11+6,5 = 59,500	59,500	m	0,00	0,00	20
9	764	76435-9810	Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 30°	4,000	kus	0,00	0,00	20
10	764	76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 6+5+3 = 14,000	14,000	m	0,00	0,00	20
11	764	76445-6855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-120 4+2+2 = 8,000	8,000	kus	0,00	0,00	20
12	764	76471-1114	LINDAB oplechovanie parapetov rš 250 (0,8*4)+(1,15*2)+(1,19*6) = 12,640	12,640	m	0,00	0,00	20
13	764	76475-1113	LINDAB rúry odkvapové SROR d 120 mm	14,000	m	0,00	0,00	20
14	764	76475-1133	LINDAB koleno rúry odkvapovej d 120 mm	4,000	kus	0,00	0,00	20
15	764	76475-1143	LINDAB výtokové koleno odkvapové d 120 mm	4,000	kus	0,00	0,00	20
16	764	76476-1121	LINDAB žľab pododkvapný d.125 mm 11+6,5 = 17,500	17,500	m	0,00	0,00	20
17	764	76476-1122	LINDAB žľab pododkvapný d.150 mm	42,000	m	0,00	0,00	20
18	MAT	553 597208	LINDAB hák žľabový	60,000	kus	0,00	0,00	20
19	764	76476-1232	LINDAB kotlík kruh žľab 150 mm	4,000	kus	0,00	0,00	20
20	MAT	999 999011	Oprava komína a atiky	1,000	kpl	0,00	0,00	20
21	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	18,782	%	0,00	0,00	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :				0,00			0,00	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				0,00			0,00	
Rozpočet celkom :				0,00			0,00	

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.				Miesto:		
Objekt : Architektonicko-stavebná časť.				JKSO :		
Časť : Strecha - povlaková krytina.						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 05.12.2016		
Odberateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6 Práce nadčas	
2	PSV:				7 Murárske výpomocce	
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet:				10 Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce	
14					19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20 Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:			
podpis:						
dátum:						
E Celkové náklady						
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:						
22 DPH 20% z:						
23 DPH 0% z:						
24 Súčet riadkov 21 až 23:						
F Odpočet - prípočet						
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.12.2016

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.

Objekt : Architektonicko-stavebná časť.

Časť : Strecha - povlaková krytina.

ROZPOČET ZC

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
712 - Povlakové krytiny spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.12.2016

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.

Objekt : Architektonicko-stavebná časť.

Časť : Strecha - povlaková krytina.

ROZPOČET ZC

EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,007	t	0,00	0,00	20
2	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,007	t	0,00	0,00	20
3	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $2,007*4 = 8,028$	8,028	t	0,00	0,00	20
4	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,007	t	0,00	0,00	20
5	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $2,007*3 = 6,021$	6,021	t	0,00	0,00	20
6	013	97911-8705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka	2,007	t	0,00	0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
712 - Povlakové krytiny								
7	712	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej "50% rozsah" $(3*5,5+11*5,5+21*6+4*5)*0,5 = 111,500$	111,500	m2	0,00	0,00	20
8	712	71230-0841	Očistenie strechy	223,000	m2	0,00	0,00	20
9	712	71231-1101	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	223,000	m2	0,00	0,00	20
10	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy $223*0,0003 = 0,067$	0,067	t	0,00	0,00	20
11	712	71234-1559	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prítavením NAIP v plnej ploche "vyspravenie odstránenej vrstvy" $111,5 = 111,500$ "nová celoplošná vrstva Hydrobitu" $223 = 223,000$ "nová celoplošná vrstva Sklobitu" $223 = 223,000$	557,500	m2	0,00	0,00	20
12	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 $111,5*1,15 = 128,225$	128,225	m2	0,00	0,00	20
13	MAT	628 322840	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 42 H $223*1,15 = 256,450$	256,450	m2	0,00	0,00	20
14	MAT	628 331590	Pás ťažký asfaltový SKLOBIT G 200 S 40 $223*1,15 = 256,450$	256,450	m2	0,00	0,00	20
15	712	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	40,084	%	0,00	0,00	20
712 - Povlakové krytiny spolu :				0,00			0,00	
71 - IZOLÁCIE spolu :				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				0,00			0,00	
Rozpočet celkom :				0,00			0,00	

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.				Miesto:			
Objekt : Architektonicko-stavebná časť.				JKSO :			
Časť : Fasáda.							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:			
Dňa: 05.12.2016							
Odberateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:						22	DPH 20% z:
						23	DPH 0% z:
						24	Súčet riadkov 21 až 23:
						F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.12.2016

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.

Objekt : Architektonicko-stavebná časť.

Časť : Fasáda.

ROZPOČET ZC

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
77 - PODLAHY spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.12.2016

Stavba : Oprava kultúrneho domu Mikšová.

Objekt : Architektonicko-stavebná časť.

Časť : Fasáda.

ROZPOČET ZC

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	48,110	m2	0,00	0,00	20
2	011	62146-2116	Príprava podkladu BAUMIT-UniPrimer, pod omietky podhľadov, zvýš. príln. náter	63,000	m2	0,00	0,00	20
3	011	62146-2134	Omietka vonk. podhľadov BAUMIT, MVC, nanáš. ručne, jadrová ľahká 1cm $(42*0,5)+(21*1*2) = 63,000$	63,000	m2	0,00	0,00	20
4	011	62146-2141	Vonk. omietka podhľadov BAUMIT váp.biela, jemná štuková, nanáš. ručne hr.4 mm	63,000	m2	0,00	0,00	20
5	011	62148-1118	Potiahnutie vonk. podhľadov sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	63,000	m2	0,00	0,00	20
6	014	62242-2110	Oprava omietok vápenných a vápennoce. st. člen. 1-2 hladkých do 5%	509,727	m2	0,00	0,00	20
7	011	62246-4232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová základ a škrabaná 2 mm "kultúrny dom" $(59,3*4,9)+(7,3*3,3)+(10,6*6)+(11*1,2) = 391,460$ "zbrojnica" $42*3,3 = 138,600$ "ostenia" $(0,9+0,51+0,51)*40*0,2 = 15,360$ $(1,5+1,17+1,17)*9*0,2 = 6,912$ $(0,9+2+2)*1*0,2 = 0,980$ $(2,5+2,7+2,7)*1*0,2 = 1,580$ $(0,9+2+2)*3*0,2 = 2,940$ "odpočet okien" $-(0,9*0,51*40)-(1,5*1,17*9) = -34,155$ "odpočet dverí" $-(0,9*2)-(2,7*2,5)-(0,9*2*3) = -13,950$	509,727	m2	0,00	0,00	20
8	011	62246-6116	Príprava podkladu BAUMIT-UniPrimer, pod omietky vonk. stien, zvýš. prílnavosti	509,727	m2	0,00	0,00	20
9	011	62246-6141	Lepiaca stierka vonk. stien BAUMIT vyrovnávacia, ručne nanášaná hr. 3 mm "2x vrstva" $509,727*2 = 1019,454$	1 019,454	m2	0,00	0,00	20
10	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	509,727	m2	0,00	0,00	20
11	011	63245-0132	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 30 mm	7,700	m2	0,00	0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				0,00			0,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
12	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. Radov.s podlahami š. do 1 m v. do 10 m "pre vonk. omietku" $290,57+24,09+63,6+13,2+(42*3,3) = 530,060$	530,060	m2	0,00	0,00	20
13	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 $530,06*2 = 1060,120$	1 060,120	m2	0,00	0,00	20
14	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	530,060	m2	0,00	0,00	20
15	013	97803-6120	Otlčenie vonk. omietok brizolitových v rozsahu 5%	509,727	m2	0,00	0,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
16	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,529 t		0,00	0,00	20
17	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,529 t		0,00	0,00	20
18	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 1,529*4 = 6,116	6,116 t		0,00	0,00	20
19	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,529 t		0,00	0,00	20
20	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každ. ďalších 5 m 1,529*3 = 4,587	4,587 t		0,00	0,00	20
21	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach - ostatný odpad 5,628-2,007 = 3,621	1,529 t		0,00	0,00	20
22	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	16,027 t		0,00	0,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
77 - PODLAHY								
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
23	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. do tmelu "vstup pred K.D." 1,4*5,5 = 7,700	7,700 m2		0,00	0,00	20
24	MAT	245 5E0240	Lepidlo Baumit FlexT op bal.25kg 7,7*5 = 38,500	38,500 kg		0,00	0,00	20
25	MAT	597 637400	Dodávka keramickej dlažby mrazuvzdornej protišmykovej 7,7*1,02 = 7,854	7,854 m2		0,00	0,00	20
26	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	2,799 %		0,00	0,00	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				0,00			0,00	
77 - PODLAHY spolu :				0,00			0,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				0,00			0,00	
Rozpočet celkom :				0,00			0,00	

CP č.: 1167095

Číslo dopytu: KD MIKSOVA

CENOVÁ PONUKA

Číslo	Názov	Cena/MJ v EUR s DPH	Množstvo	MJ
13082	RAD.KORAD 22K 600x1200		2.000	ks
13058	RAD.KORAD 33K 600x1200		7.000	ks
13525	DRZIAK KORAD SADA SET AKCIA I		9.000	ks
04754	VENTIL RAD.PRIAMY GUL. 1/2"		9.000	ks
04576	SPOJKA RAD.1/2" PRIAMA NIKEL.		9.000	ks
032306	PRESTABO PRECHOD 18x1/2" VOZ		18.000	ks
14511	KOTOL VIADRUS U/26 5cl.mod.2010		1.000	ks
09990	DYM.NEREZ KOLENO 90°/160		2.000	ks
09991	DYM.NEREZ RURA 160/ 500		1.000	ks
09992	DYM.NEREZ RURA 160/1000		1.000	ks
15003	EXPANZOMAT 35 L UK 3 bar		1.000	ks
02317	PRESTABO RURA 18x1,2		48.000	bm
02318	PRESTABO RURA 22x1,5		42.000	bm
02316	PRESTABO RURA 28x1,5		24.000	bm
01008	IZOL.TRUBICA 28/13		20.000	bm
01027	IZOL.TRUBICA 18/06		20.000	bm
01003	IZOL.TRUBICA 22/06		10.000	bm
032268	PRESTABO OBLUK 28		10.000	ks
032274	PRESTABO OBLUK 45° 28		4.000	ks
032275	PRESTABO OBLUK 45° 28 VK/VN		4.000	ks
032289	PRESTABO OBLUK 22		18.000	ks
032295	PRESTABO OBLUK 45° 22		4.000	ks
032288	PRESTABO OBLUK 18		40.000	ks
032294	PRESTABO OBLUK 45° 18		10.000	ks
032297	PRESTABO OBLUK 45° 18 VK/VN		10.000	ks
032285	PRESTABO NATRUBOK 18		8.000	ks
032286	PRESTABO NATRUBOK 22		8.000	ks
032273	PRESTABO NATRUBOK 28		4.000	ks
04170	VENTIL POISTNY 3/4" 2,5 bar		1.000	ks
032334	PRESTABO T-KUS RED.22x18x22		12.000	ks
032333	PRESTABO T-KUS RED.22x18x18		2.000	ks
032325	PRESTABO T-KUS 18		4.000	ks
041216	REFLEX GUL.KOHUT MK 3/4"		1.000	ks
04127	PREDLZENIE 3/4"*20mm		1.000	ks
032303	PRESTABO PRECHOD 22x3/4" VOZ		2.000	ks
15119	CERPADLO GRUNDFOS ALPHA2 L 25-60 1		1.000	ks
04209	SROUBENIE K CERPADLU CIERNE 1" VOZ		2.000	ks
04077	FILTER 1"		1.000	ks
04063	VENTIL GUL.VODA 1" PAKA		1.000	ks
04093	VENTIL GUL.VODA VK/VN 1" PAKA		1.000	ks
03102	VSUVKA 280 POZ.1"		2.000	ks
03264	KOLENO 90 POZ.2"		2.000	ks
03060	KOLENO 90 POZ.5/4"		4.000	ks

Číslo	Názov	Cena/MJ v EUR s DPH	Množstvo	MJ
03104	VSUVKA 280 POZ.3/4"		1,000	ks
04171	TERMOMANOMETER ZADNY 1/2"		1,000	ks
03255	RED.241 POZ.2"x5/4"		2,000	ks
07023	OBJIMKA KOVOVA S GUMOOU 25-29 (3/4")		20,000	ks
07070	SKRUTKA K OBJIMKE 8x120		20,000	ks
21006	HMOZDINKA 12mm		20,000	ks
03536	CU PRICHYTKA MED 22x2		25,000	ks
03535	CU PRICHYTKA MED 18x2		15,000	ks
21005	HMOZDINKA 10mm		40,000	ks
21007	VRUT 5x60		40,000	ks
03105	VSUVKA 280 POZ.5/4"		8,000	ks
03095	T-KUS 130 POZ.RED.5/4"x1"x5/4"		2,000	ks
91979	VENTIL GUL.VODA 5/1" PAKA		1,000	ks
03061	KOLENO 92 POZ.1"		2,000	ks
03096	T-KUS 130 POZ.RED.5/4"x1/2"x5/4"		1,000	ks
03097	T-KUS 130 POZ.RED.5/4"x3/4"x5/4"		1,000	ks
29029	PH NEMRZNUCA ZMES ICE STOP (10kg)		2,000	ks
04197	SPOJKA RAD.PRIAMA 5/4"		5,000	ks
03771	SPOJKA RAD.ROHOVA 5/4"		2,000	ks
03076	RED 241 POZ 5/4"x1"		2,000	ks
04758	DUOMIX ZAVITOVY 6/4" 501562		1,000	ks
032319	PRESTABO REDUKCIA 28x22		4,000	ks
22055	TERMOSTAT PRILOZNY TC11 S CIDLOM		1,000	ks
04738	JIMKA 1/2"x 50 mm		1,000	ks
02024	RURA CIERNA 5/4" (42,4x2,9)		2,000	bm
lisovačka	Lisovačka (zapožičanie)		2,000	den
dop	Náklady spojené s dopravou		1,000	ks
01024	IZOL.TRUBICA 42/13		2,000	bm
01124	KONOPE LANOVE V SPULKE (80g)		1,000	ks
032270	PRESTABO PRECHOD 28x1" VOZ		2,000	ks
03207	RED.241 POZ.6/4"x5/4"		2,000	ks

Bez DPH:

DPH: