



## MESTO BYTČA

### VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na dodanie predmetu zákazky:

**„OPRAVA OPLOTENIA ZŠ UL. MIERU, PARKOVISKO A CHODNÍK V AREÁLI ZŠ“.**

---

#### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

**Názov:** Mesto Bytča

**Sídlo:** Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01Bytča

**IČO:** 00 321 192

**Telefón:** 041/5073914

**Fax:** 041/5073912

**Stránkové hodiny:** 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod.

**Kontaktná osoba:** vo veciach procesu VO - Ing. Dušan Beníček; 041/507 39 14

vo veciach technických/obhliadka - Ing. Jozef Drgoňa; 041/507 39 27

**e-mail :** [aukcie@bytca.sk](mailto:aukcie@bytca.sk)

#### 2. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

#### 3. Miesto a lehota dodania zákazky: Areál ZŠ na Ul. mieru v Bytči.

Do 60 dní od podpisu zmluvy.

#### 4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Zadanie stavby s výkazom výmer, ktoré tvorí prílohy Výzva na predkladanie ponúk.

Na predmet zákazky nie je vypracovaná kompletná projektová dokumentácia, len výkaz výmer, preto verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom dohodnúť si obhliadku na mieste a to najneskôr deň pre uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

#### **Oprava oplotenia ZŠ ul. Mieru, Parkovisko a chodník v areály ZŠ Mieru**

Oplotenie areálu ZŠ ul. Mieru od križovatky ul. Komenského, ul. Mieru po plotové vrátka do areálu MŠ Dostojevského, vedľa nového chodníka ul. Komenského je zrealizované plotom z rámového pletiva, oceľových stĺpikov, betónových základov a betónovej podmúrovka. V oplotení sú osadené 3 ks plotových vrátok a 2 ks plotových vrát.

#### **Oprava oplotenia – min. rozsah**

- odkopanie oplotenia, izolácia muriva (základov a podmúrovky) oplotenia
- vyčistenie, oklepanie, odstránenie voľných a narušených častí podmúrovky plotu
- odstránenie rámového pletiva, hrdze na plotových stĺpikoch, vrátkach a vrát, doplnenie chýbajúcich častí kovovej časti oplotenia, oprava plotových vrátok a vrát.
- Odstránenie plotových vrát a vrátok oproti kotolni v areály ZŠ, domurovanie podmúrovky a doplnenie oplotenia

- Realizácia nového oplotenia z poplastovaných plotových dielcov so zachovaním výšky oplotenia
- Realizácia nových plotových vrátok (nový vstup na nový chodník smer dielne)
- sanácia odhaleného muriva penetráciou, sanačnou maltou, doplnenie chýbajúcich častí dobetonávkou so zachovaním tvaru, s použitím výstuže
- sieťkovanie muriva lepidlom, vyspravenie styrodurom
- penetrácia povrchu
- potiahnutie muriva silikátovou omietkou, resp. náterom
- ošetrovanie kovových častí oplotenia, základný a vrchné nátery oplotenia
- likvidácia odpadu

#### **Chodník areál ZŠ Mieru**

- realizácia nového chodníka od nových vrátok v oplotení ul. Komenského po chodník, vstup do dielne v šírke 2,0 m zo zámkovej dlažby PREMAC. Dĺžka cca 22 m.

#### **Parkovacie plochy areál ZŠ Mieru**

- realizácia parkovacích plôch z dlažby betónovej VEGA 60/40/10 na pravej strane pri vstupe do areálu ZŠ Mieru o ploche cca 140 m<sup>2</sup>. Parkovaciu plochu riešiť od oplotenia v zelenom páse.

#### **Podmienky realizácie**

- realizácia prác vo vlastnom mene, na vlastnú škodu a nebezpečie
- fakturácia po realizácii diela
- záruka na realizované práce 5 rokov
- osobná obhliadka predmetu diela
- predloženie položkovitého rozpočtu
- zmluvná cena je konečná
- obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak výška ceny za dielo prevyšuje výšku poskytnutých prostriedkov

#### **5. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:**

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke.

#### **9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky:**

- a) **Dňa 6.6.2017, do 9.00 hod.,**
- b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy, poštou, alebo osobne na poštovej adrese podľa bodu 1. Výzvy
- c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené:
  - názov a adresa verejného obstarávateľa,
  - obchodné meno a adresa uchádzača,
  - „Oprava oplotenia ZŠ Ul. mieru“ – NEOTVÁRAŤ

- predpokladaná hodnota zákazky – **33.559,30 € bez DPH**

**10. Podmienky financovania:** Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, na základe faktúry v lehote splatnosti 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

**11. Ďalšie informácie:** Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle § 57 ods. 1 a 2 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bytči, dňa: 18.5.2017

**Bc. Miroslav Minárčík**  
primátor mesta

Príloha:

- výkaz výmer

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ Mieru	JKSO	
Názov objektu	Chodník arál ZŠ Mieru	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Bytča	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	TS Bytča		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		05.04.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00			
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00			
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00			
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00			
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00			
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00			
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00			
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00			
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
						24	20 % 0,00 DPH	0,00
<b>Objednávateľ</b>				Pečiatka		25	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a popis						26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>0,00</b>
				<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochy a odpočty</b>
Dátum a podpis				Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa	0,00
						28	Kízavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** ZŠ Mieru  
**Objekt:** Chodník arál ZŠ Mieru  
**Časť:**  
JKSO:  
  
Objednávateľ: Mesto Bytča  
Zhotoviteľ: TS Bytča  
Dátum: 5.4.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000
5	Komunikácie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,000</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Mieru  
Objekt: Chodník arál ZŠ Mieru  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Bytča  
Zhotoviteľ: TS Bytča  
Dátum: 5.4.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	
	D		1	<b>Zemné práce</b>				<b>0,000</b>	
1	K	001	122102202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3 výkop (chodníky, komunikácia) 2*22*0,3	m3	13,200		0,000	20,0
2	M	MAT	5833721300	Štrkopiesok 0-32 z	t	35,200		0,000	20,0
	D		4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>0,000</b>	
3	K	321	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	44,000		0,000	20,0
	D		5	<b>Komunikácie</b>				<b>0,000</b>	
				Konštrukčné vrstvy - komunikácia					
4	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	44,000		0,000	20,0
5	M	MAT	5922911600	PREMAC sivá hrúbky 6 cm	m2	48,400		0,000	20,0
	D		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,000</b>	
6	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	44,000		0,000	20,0
7	M	MAT	5922924700	PREMAC doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba hnedá,červená	ks	48,000		0,000	20,0
8	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,400		0,000	20,0
				<b>Celkom</b>				<b>0,000</b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oplotenie ZŠ Mieru	JKSO	815 99
Názov objektu	SO 01 Oplotenie ul. Komenského	EČO	
Názov časti		Miesto	Bytča
Objednávateľ	Mesto Bytča	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	TS Bytča		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		03.04.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	20 % DPH 0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 25 468,48 DPH
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25) 0,00</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kízavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Oplotenie komunitná záhrada DSS  
**Objekt:** SO 01 Oplotenie ul. Komenského  
**Časť:**  
**JKSO:** 815 99  
**Objednávateľ:** Mesto Bytča  
**Zhotoviteľ:** TS Bytča  
**Dátum:** 3.4.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

**HSV** Práce a dodávky HSV  
1 Zemné práce  
2 Zakladanie  
3 Zvislé a kompletne konštrukcie  
**OST** Ostatné  
H Hodinové zúčtovacie sadzby  
Celkom



# ROZPOČET

**Stavba:** Oplotenie komunitná záhrada DSS

**Objekt:** SO 01 Oplotenie ul. Komenského

**Časť:**

JKSO: 815 99

Objednávateľ: Mesto Bytča

Zhotoviteľ: TS Bytča

Dátum: 3.4.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>	
1	K	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	23,700		0,00	20,0
2	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	23,700		0,00	20,0
4	K	001	171201208	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	23,700		0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>				<b>0,00</b>	
12	K	013	978015221	Otlčenie omietok vonkajších s vyškriabaním škár v I. až IV. St., zlož.	m2	198,000		0,000	20,0
6	K	011	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	13,040		0,00	20,0
7	K	011	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	4,020		0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>0,00</b>	
5	K	011	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	27,000		0,00	20,0
1	K	014	319209999.R	Reprofilácia poškodených plôch	m2	220,000		0,000	20,0
10	<b>M</b>	<b>MAT</b>		<b>Pletivové dielce poplastované výška 153 cm</b>	<b>ks</b>	<b>84,000</b>		<b>0,00</b>	<b>20,0</b>
	<b>K</b>		<b>959947000</b>	<b>Dodávka a montáž brány jednokrídlovej plochy do 5 m2, z profilov valcovaných</b>	<b>ks</b>	<b>1,000</b>		<b>0,00</b>	<b>20,0</b>
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenia</b>				<b>0,000</b>	
2	K	011	6204111359	Náter silikátový na vonkajšiu omietku	m2	220,000		0,000	20,0
4	K	011	6259920.R3	Omietka silikátová, tenkovrstvá, ryhová 2 mm	m2	220,000		0,000	20,0
7	K	011	632451051.R	Vyrovnávací poter striešok hr. do 5 mmsystém TERRANOVA, MUREXIN ....	m2	220,000		0,000	20,0
	R		61248-1119	Potiahnutie vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou sieťkou do lepiacej stierky	m2	220,000		0,000	20,0
			011 625251080	Zateplenie doskami z polysterénu hr. 5 cm bez omietky	m2	220,000		0,00	20,0
	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>631 5A0120</b>	<b>Doska z polystyrénu - hr.50 mm</b>	<b>m2</b>	<b>242,000</b>		<b>0,00</b>	<b>20,0</b>
	K	011		Príplatok za zabudované rohovníky	m	316,000		0,000	20,0
	K	011		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho	m2	79,000		0,000	20,0
	<b>M</b>	<b>MAT</b>		<b>Nopová fólia proti vlhkosti s radovou ochranou S</b>	<b>m2</b>	<b>86,900</b>		<b>0,00</b>	<b>20,0</b>
	<b>D</b>		<b>783</b>	<b>Dokončovacie práce-nátery</b>				<b>0,000</b>	
10	K	783	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105um	m2	21,750		0,000	20,0
11	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35um	m2	21,750		0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>				<b>0,00</b>	

			Ostatné nešpecifikované práce - oprava brán a kovových částí	kpl	1,000	0,000	20,0
	<b>D</b>	<b>H</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>			<b>0,00</b>	
17	K	OST HZS-02-05	HZS Sadzba 005 PSV	NH	50,000	0,00	20,0
18	M	MAT 9990100000	Ostatný materiál	kus	32,000	0,00	20,0
			<b><u>Celkom</u></b>			<b><u>0,00</u></b>	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Parkovisko areál ZŠ Mieru- ul. Okružná	JKSO	
Názov objektu	Parkovisko	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Bytča	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	TS Bytča		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		05.04.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		0,00
Objednávateľ				24 20 % DPH		0,00
Dátum a popis				25 20 % 0,00 DPH		0,00
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
				27 Dodávky objednávateľa		0,00
				28 Kľzavá doložka		0,00
				29 Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Parkovisko areál ZŠ Mieru- ul. Okružná  
**Objekt:** Parkovisko  
**Časť:**  
JKSO:  
  
Objednávateľ: Mesto Bytča  
Zhotoviteľ: TS Bytča  
Dátum: 5.4.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000
5	Komunikácie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,000</u></b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Parkovisko areál ZŠ Mieru- ul. Okružná

**Objekt:** Parkovisko

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Mesto Bytča

**Zhotoviteľ:** TS Bytča

**Dátum:** 5.4.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,000</b>	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					
1	K	001	122102202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3 výkop (parkoviska) 132*0,3	m3	39,600			20,0
4	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	39,600			20,0
5	K	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	39,600			20,0
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,600			20,0
7	K	001	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,920			20,0
2	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>5833721300</b>	<b>Štrkopiesok 0-32 z</b>	<b>t</b>	<b>63,360</b>			<b>20,0</b>
	<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					
3	K	321	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	132,000			20,0
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>					
				<b>Konštrukčné vrstvy - komunikácia</b>					
9	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	132,000			20,0
10	K	221	596914313	Kladenie vegetačných dlaždíc na cesty hr. 10 cm nad 300 m2	m2	132,000			20,0
11	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>592456210</b>	<b>Dlažba betónová VEGA 60/40/10</b>	<b>m2</b>	<b>145,000</b>			<b>20,0</b>
12	K	221	5994321111	Výplň škár dlažby z lom. kameňa kamenivom ťaženým	m2	132,000			20,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					
6	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	34,000			20,0
7	<b>M</b>	<b>MAT</b>	<b>5922924700</b>	<b>PREMAC doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba hnedá,červená</b>	<b>ks</b>	<b>37,000</b>			<b>20,0</b>
8	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,700			20,0
				<b>Celkom</b>					